

**STUDIO TECNICO**  
**Geom. LANFRANCO GABRIELE**

*Via San Pietro n. 12*  
*15020 – GABIANO (AL)*  
*Tel. / Fax: 0142-945206*  
*338-8361275*

COMUNE DI  
**GABIANO**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



**LAVORI DI ASFALTATURA VARI TRATTI DI STRADE  
COMUNALI PRESSO LE FRAZIONI DI VARENGO,  
ZOALENCO, MINCENGO, SESSANA, CANTAVENNA  
E PRESSO LOCALITA' CASE MENINO**

**PROGETTO DEF - ESECUTIVO**

**ELABORATO 3 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Gabiano li 02/11/2018

Il Progettista: *LANFRANCO Geom. Gabriele*



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE			Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.			
1 01.A22.A20 .005 (C)	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare						
	TRATTO DI STRADA COMUNALE A VARENGO (SOTTO CASA DEL PRETE)	1,000	150,000	3,500	525,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE A VARENGO (DIETRO AL CIMITERO VECCHIO)	1,000	95,000	3,200	304,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE A SESSANA (DA PIERLAURO ZANOTTO A CARPEGNA LUIGI)	1,000	150,000	3,700	555,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE CASE MENINO (SOTTO IL CAMPO DA TAMBURELLO)	1,000	100,000	3,400	340,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE PER CANTAVENNA (AVVALLAMENTI DA STRADA PROVINCIALE VERSO MARTINENGO)	1,000	200,000	4,000	800,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE DI MINCENGO (SOTTO SERRE BORRIONE ROBERTO)	1,000	150,000	3,800	570,00		
	SLARGO A BORDO DELLA STRADA COMUNE S. AURELIO (SUL LATO DX DELLA CHIESA DI S. AURELIO)	1,000	39,000	4,500	175,50		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE "COSTA" DALLO STOP VERSO VIA DEL MERCATO	1,000	100,000	3,400	340,00		
	<b>Sommano (m²)</b>				<b>3.609,50</b>	<b>0,93</b>	<b>3.356,84</b>
2 01.A22.A44 .010 (C)	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²						
	TRATTO DI STRADA COMUNALE A VARENGO (SOTTO CASA DEL PRETE)	1,000	150,000	3,500	525,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE A VARENGO (DIETRO AL CIMITERO VECCHIO)	1,000	95,000	3,200	304,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE A SESSANA (DA PIERLAURO ZANOTTO A CARPEGNA LUIGI)	1,000	150,000	3,700	555,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE CASE MENINO (SOTTO IL CAMPO DA TAMBURELLO)	1,000	100,000	3,400	340,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE PER CANTAVENNA (AVVALLAMENTI DA STRADA PROVINCIALE VERSO MARTINENGO)	1,000	200,000	4,000	800,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE DI MINCENGO (SOTTO SERRE BORRIONE ROBERTO)	1,000	150,000	3,800	570,00		
	SLARGO A BORDO DELLA STRADA COMUNE S. AURELIO (SUL LATO DX DELLA CHIESA DI S. AURELIO)	1,000	39,000	4,500	175,50		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE "COSTA" DALLO STOP VERSO VIA DEL MERCATO	1,000	100,000	3,400	340,00		
	<b>Sommano (m²)</b>				<b>3.609,50</b>	<b>0,76</b>	<b>2.743,22</b>
3 01.A22.B00 .010 (C)	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi						
	TRATTO DI STRADA COMUNALE A VARENGO (SOTTO CASA DEL PRETE)	1,000	150,000	3,500	525,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE A VARENGO (DIETRO AL CIMITERO VECCHIO)	1,000	95,000	3,200	304,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE A SESSANA (DA PIERLAURO ZANOTTO A CARPEGNA LUIGI)	1,000	150,000	3,700	555,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE CASE MENINO (SOTTO IL CAMPO DA TAMBURELLO)	1,000	100,000	3,400	340,00		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE PER CANTAVENNA (AVVALLAMENTI DA STRADA PROVINCIALE VERSO MARTINENGO)	1,000	200,000	4,000	800,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (C)	Totale (C)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	TRATTO DI STRADA COMUNALE DI MINCENGO (SOTTO SERRE BORRIONE ROBERTO)	1,000	150,000	3,800		570,00		
	SLARGO A BORDO DELLA STRADA COMUNE S. AURELIO (SUL LATO DX DELLA CHIESA DI S. AURELIO)	1,000	39,000	4,500		175,50		
	TRATTO DI STRADA COMUNALE "COSTA" DALLO STOP VERSO VIA DEL MERCATO	1,000	100,000	3,400		340,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>3.609,50</b>	<b>6,29</b>	<b>22.703,76</b>
4 01.A22.F10. 005 (C)	conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conformi alle norme tecniche della città di Torino, dato a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido							
	TRATTO DI STRADA COMUNALE PER CANTAVENNA (AVVALLAMENTI DA STRADA PROVINCIALE VERSO MARTINENGO) -- RICARICHE				6,000	6,00		
	<b>Sommano (t)</b>					<b>6,00</b>	<b>58,51</b>	<b>351,06</b>
5 01.A22.A65 .005 (C)	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi per tappeti di usura per ripristini o per ricarichi, con vibrofinitrice ad assetto variabile da 0,50 a m 2,50 compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per spessori compressi medi fino a cm 6, in presenza di traffico tranviario su rotaia Tra binari tranviari ed a fianco fino a cm 100 dal regolo esterno, negli interbinari							
	TRATTO DI STRADA COMUNALE PER CANTAVENNA (AVVALLAMENTI DA STRADA PROVINCIALE VERSO MARTINENGO) -- RICARICHE				6,000	6,00		
	<b>Sommano (t)</b>					<b>6,00</b>	<b>46,68</b>	<b>280,08</b>
	<b>Totale Computo</b>							<b>€ 29.434,96</b>

Il Progettista: LANFRANCO Geom. Gabriele

